

単 価 表 及 び 解 説

単価-31号表 縦 縮 P C ケーブル 固定 工 (固定側1箇所当り)

項目	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要
労 務 費	橋りょう特殊工		人				表-14
材 料 費	定 着 装 置		組	1.0			
	諸 雑 費		式	1			表-14
	計						

表-14 縦縮PCケーブル固定工歩掛 (固定側1箇所当り)

名 称	単 位	パーシステム					シングルストランドシステム					
		φ 17	φ 23	φ 26	φ 32	φ 36	180kN型 (20T型)	260kN型 (30T型)	390kN型 (40T型)	450kN型 (50T型)	570kN型 (60T型)	950kN型 (100T型)
							1S12.7B	1S15.2B	1S17.8	1S19.3	1S21.8	1S28.6
橋りょう特殊工	人	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
諸 雑 費 率	%	21.0		17.0			18.0			14.0		10.0

(注)1. 諸雑費は、グリット筋、グラウトホース、スペーサーブロック等に関する経費等の費用であり、労務費、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 以下に示すPC鋼材規格の縦縮PCケーブル固定工の歩掛は同じ歩掛を使用する。

〈1S12.7B=1S12.4A〉・〈1S15.2B=1S15.2A〉

単価-32号表 パーシステム継手工 (φ mm) (1箇所当り)

項目	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要
労 務 費	橋りょう世話役		人	0.01			
〃	橋りょう特殊工		〃	0.03			
〃	普通作業員		〃	0.01			
材 料 費	接 続 具		組	1			
	諸 雑 費	材料費の5%計上	式	1			
	計						

(注)1. 諸雑費は、グラウトホース、ビニルテープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

訂正後

単 価 表 及 び 解 説

単価-31号表 縦 縮 P C ケーブル 固定 工 (固定側1箇所当り)

項目	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要
労 務 費	橋りょう特殊工		人				表-14
材 料 費	定 着 装 置		組	1.0			
	諸 雑 費		式	1			表-14
	計						

表-14 縦縮PCケーブル固定工歩掛 (固定側1箇所当り)

名 称	単 位	パーシステム					シングルストランドシステム					
		φ 17	φ 23	φ 26	φ 32	φ 36	180kN型 (20T型)	260kN型 (30T型)	390kN型 (40T型)	450kN型 (50T型)	570kN型 (60T型)	950kN型 (100T型)
							1S12.7B	1S15.2B	1S17.8	1S19.3	1S21.8	1S28.6
橋りょう特殊工	人	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
諸 雑 費 率	%	21.0		17.0			18.0			14.0		10.0

(注)1. 諸雑費は、グリット筋、グラウトホース、スペーサーブロック等に関する経費等の費用であり、労務費、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 以下に示すPC鋼材規格の縦縮PCケーブル固定工の歩掛は同じ歩掛を使用する。

〈1S12.7B=1S12.4A〉・〈1S15.2B=1S15.2A〉

単価-32号表 パーシステム継手工 (φ mm) (1箇所当り)

項目	名 称	規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要
労 務 費	橋りょう世話役		人	0.01			
〃	橋りょう特殊工		〃	0.03			
〃	普通作業員		〃	0.01			
材 料 費	接 続 具		組	1			
	諸 雑 費	材料費の5%計上	式	1			
	計						

(注)1. 諸雑費は、グラウトホース、ビニルテープ等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。