

—PCタンク—
 プレストレストコンクリート円形構造物
 標準積算要領
 平成21年度改訂版

【正誤表】

箇所: P. 55

[正]

単価表-25号表 **型 枠 工 (側 壁)** (各1m²当り)

項目	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	鋼 製 型 枠 工		m ²	1.0			代価-18号表
	木 製 型 枠 工		"	1.0			代価-19号表

(注)1. 上記単価表は、使用される型枠種類により選択して計上の事。

[誤]

単価表-25号表 **型 枠 工 (側 壁)** (1式当り)

項目	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	鋼 製 型 枠 工		m ²	1.0			代価-18号表
	木 製 型 枠 工		"	1.0			代価-19号表
1m ² 当り=上記計金額÷10m ²							

(注)1. 上記単価表は、外型枠鋼製、内型枠木製の場合である。

箇所: P. 65

[正]

単価表-30号表 **表 面 仕 上 工** (10m²当り)

項目	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
労務費	世 話 役		人	0.1			
"	特 殊 作 業 員		"	0.4			
"	普 通 作 業 員		"	0.2			
	諸 雑 費	上記計の3%計上	式	1			水道料金を含む

[誤]

単価表-30号表 **表 面 仕 上 工** (1m²当り)

項目	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
労務費	世 話 役		人	0.1			
"	特 殊 作 業 員		"	0.4			
"	普 通 作 業 員		"	0.2			
	諸 雑 費	上記計の3%計上	式	1			水道料金を含む